

攀钢集团总医院

攀钢集团总医院门诊及住院综合楼新增数字减影血管造影机(DSA 机房)项目竣工环境保护验收公示

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）中相关要求，我单位将《攀钢集团总医院门诊及住院综合楼新增数字减影血管造影机（DSA 机房）项目竣工环境保护验收监测报告表》进行公示，公示内容为验收监测报告全本，内容不涉及国家秘密和商业秘密，我单位对公示内容负完全责任。基本情况如下：

一、项目概况

项目名称：攀钢集团总医院门诊及住院综合楼新增数字减影血管造影机（DSA 机房）项目

建设地点：攀枝花市东区隆庆路 279 号密地院区攀钢集团总医院门诊及住院综合楼地下一层

建设单位：攀钢集团总医院

建设性质：新建

建设内容：我院在门诊及住院综合楼地下一层手术室区域修建介入治疗室，并在介入治疗室内安装 1 台医用血管造影 X 射线

机（生产厂家：GE，型号：Innova IGS 5，最大管电压为 125kV，最大管电流为 1000mA），DSA 属于 II 类射线装置，出束方向由下向上，主要用于心血管内科、神经内科及外周血管的介入手术。DSA 年手术量约 600 台，累计最大出束时间约 183.96h（其中透视 175h，拍片 8.96h）。

本项目介入治疗室净空面积约 56.4m²（净空尺寸为：8.00m(长)×7.05m（宽），层高 4.8m，吊顶高 2.8m），介入治疗室机房实体屏蔽结构为：机房四周墙体均为 370mm 厚实心砖；顶部及地面均为 250mm 混凝土楼板，最后采用手术室快装模块结构墙板进行表面装修工作；机房设有 1 扇 15mm 厚铅玻璃(3mmPb)的观察窗；设有 3 扇铅防护门，均内嵌 3mm 铅板。

二、建设单位名称及联系方式

单位名称：攀钢集团总医院

联系人：王老师

联系电话：0812-3881798

三、承担验收监测报告单位名称及联系方式

单位名称：四川同佳检测有限责任公司

联系人：邓工

联系电话：19181075227

电子邮箱：1744508505@qq.com

四、征求公众意见的主要事项

公众对本建设项目环保方面的意见和建议（不接收与本项目环境保护无关的问题）

五、公众意见反馈

公众可通过电话、邮件、信函等方式向建设单位或检测单位反馈意见和建议。

六、信息发布有限期限

自本信息发布之日起 20 个工作日内(信函以邮戳日期为准)。

详细内容见附件《攀钢集团总医院门诊及住院综合楼新增数字减影血管造影机(DSA 机房)项目竣工环境保护验收监测报告表》及《攀钢集团总医院门诊及住院综合楼新增数字减影血管造影机(DSA 机房)项目竣工环境保护自主验收意见》。

攀钢集团总医院

2026 年 9 月 23 日